



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generală Economică

600500/14.08.2015

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, București

Tel : +4021 226 12 51

Fax : +4021 319 97 92

e-mail : marius.olteanu@mfinante.ro

SCRISOARE DE INTENȚIE

Ministerul Finanțelor Publice (M.F.P.), cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, telefon: 021.2261251, fax: 021.3199792, intenționează să achiziționeze prin "Cumpărare directă", în temeiul art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, lucrări de reparații și placare cu granit a scărilor de acces (tr.II,III și IV), precum și lucrări de reparații și zugrăvire a fațadelor aferente scărilor de acces secundare(tr.II și IV), în sediul Ministerului Finanțelor Publice din str.Apolodor nr.17, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini , anexat, după cum urmează:

- scară acces intrare principală (B-dul Libertății) / 1 buc
- scări acces intrări secundare (Str.Apolodor) / 4 buc. (intrare tr.II + rampă de acces, intrare registratură, intrare tr.IV și intrare magazie)
- fațadă scări acces (între tr.II și IV, B-dul Libertății)

Menționăm că valoarea estimată de către autoritatea contractantă pentru execuția lucrărilor, detaliată în caietul de sarcini, este de **55.000 lei fără TVA**.

În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dvs., care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. Datele de identificare ale societății, respectiv:adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie, precum și datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relațiile cu M.F.P.
2. Disponibilitatea firmei dvs. de a executa lucrările mai sus menționate, precum și perioada de valabilitate a ofertei.
3. Prețul total al lucrărilor. Valoarea ofertată se va menționa în lei fără TVA.
4. Termenul de execuție al lucrării
5. Termen de garanție acordat pentru lucrările efectuate

I. Criteriul de atribuire: „Prețul cel mai scăzut”.

Evaluarea ofertelor constă în compararea valorii totale ofertate și întocmirea, în ordinea descrescătoare a valorilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare.

Valorile care se vor compara în scopul întocmirii clasamentului sunt valorile ofertate în lei, exclusiv TVA.

Valorile ofertate care depășesc valoarea totală estimată vor fi respinse.

II. Condiții de plată:

Plata se va efectua prin OP în contul deschis la Trezoreria Statului, conform art.6 din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

Data limită pentru transmiterea ofertelor este: 26.08.2015, la faxul nr. 021.319.97.92 și / sau prin e-mail: marius.olteanu@mfinante.ro. Persoană de contact: Marius Olteanu – nr. telefon fix: 021.226.12.51

Programarea vizitării obiectivului/lucrării, se poate efectua zilnic, de luni până vineri în intervalul orar 10.00 - 14.00, prin intermediul persoanei de contact desemnată de instituție și anume dl. Titu Valentin tel. 0737008865 interior:

În speranța unei viitoare colaborări, vă mulțumim pentru operativitate

Cu deosebită considerație,

Director General Adj.,

Angelică MĂCĂU



CAIET DE SARCINI

Obiectul - lucrări de reparații și placare cu granit fiamat a scărilor de acces (tr. II, III și IV), precum și lucrări de reparații și igienizare fațadă aferentă scărilor de acces secundare (tr. II și IV), în sediul Ministerului Finanțelor Publice din str. Apolodor nr. 17, după cum urmează:

- scară acces intrarea principală - 1 buc.
- scări acces intrări secundare - 4 buc. (intrare tr.II + rampă de acces, intrare registratură, intrare tr. IV și intrare magazie)
- fațadă scări de acces (tr. II și IV)

1) Lucrări minime necesare a se efectua pentru lucrările de reparații și placare cu granit fiamat, aferente celor 5 scări de acces (intrare tr. II + rampă de acces, intrare registratură tr. II, intrare principală tr. III, intrare tronson IV și intrare magazie)

Intrare tr. II

- a) spart mozaicul existent podest ≈ 15 mp
- b) spart mozaicul existent trepte ≈ 100 ml
- c) spart mozaicul existent contratrepte ≈ 100 ml
- d) spart gresie + mozaic rampă handicapați ≈ 10 mp
- e) spart plintă gresie rampă handicapați ≈ 7 mp
- f) demontat balustradă existentă rampă handicapați (partea inferioară cât și cea superioară)
- g) reparații în plan vertical
- h) turnat șapă pentru aducerea la nivel ≈ 80 mp
- i) reparații cu tencuială la ghivecele de flori ≈ 7 mp
- j) executat și montat balustradă metalică tratată anticoroziv și vopsită în câmp electrostatic (se va monta pe rampa de handicapați în partea stângă și dreaptă cu respectarea caii de acces la grupul generator) ≈ 22 ml
- k) amorsat înainte de placare cu amorsă de exterior ≈ 80 mp
- l) placare podest și rampă cu granit fiamat gr. 2 cm cu rosturi de ≈ 2 mm (pentru placare se va folosi un adeziv special pentru montaj piatră de exterior) ≈ 35 mp
- m) placare trepte granit fiamat gr. 2 cm (pentru placare se va folosi un adeziv special pentru montaj piatră de exterior) prevazute cu semibaston ≈ 100 ml

- n) placare contratrepte cu granit fiamat gr. 2 cm (pentru placare se va folosi un adeziv special pentru montaj piatră de exterior) ≈ 100 ml
- o) placare ghivece flori cu granit fiamat gr. 2 cm (pentru placare se va folosi un adeziv special pentru montaj piatră de exterior) ≈ 12 mp
- p) chituit rosturi cu granit fiamat , cu chit aquastatic la culoarea granitului
- q) placare plintă 8 cm (h) din granit fiamat gr. 2 cm (pentru placare se va folosi un adeziv special pentru montaj piatră de exterior) ≈ 15 ml

* La rampa de acces lucrările de reparații și placare cu granit se vor efectua cu respectarea legislației în vigoare;

Intrare Registratura tr. II

- a) spart mozaicul existent podest ≈ 7 mp
- b) spart mozaicul existent trepte ≈ 20 ml
- c) spart mozaicul existent contratrepte ≈ 20 ml
- d) reparații în plan vertical
- e) demontat balustradă existentă ≈ 10 ml
- f) turnat șapă pentru aducerea la nivel ≈ 14 mp
- g) reparații cu tencuială și tinci aferentă scării de acces cât și pe dedesubtul scării ≈ 37 mp
- h) executat și montat balustradă metalică tratată anticoroziv și vopsită în câmp electrostatic ≈ 10 ml
- i) amorsat înainte de placare cu amorsă de exterior ≈ 16 mp
- j) placare cu granit fiamat gr. 2 cm cu rosturi de ≈ 2 mm, (pentru placare se va folosi un adeziv special pentru montaj piatră de exterior), ≈ 7 mp
- k) placare trepte cu granit fiamat gr. 2 cm (pentru placare se va folosi un adeziv special pentru montaj piatră de exterior) prevazute cu semibaston ≈ 20 ml
- l) placare contratrepte cu granit fiamat gr. 2 cm (pentru placare se va folosi un adeziv special pentru montaj piatră de exterior) ≈ 20 ml
- m) placare plintă 8 cm (h) din granit fiamat gr. 2 cm (pentru placare se va folosi un adeziv special pentru montaj piatră de exterior) ≈ 4 ml
- n) vopsit cu lavabilă de exterior în culoarea clădirii aferentă scării de acces cât și pe dedesubtul scării ≈ 37 mp

Intrare Principală tr. III

- a) demontat plăci granit existent ≈ 20 mp
- b) reparații în plan vertical
- c) turnat șapă de nivelare ≈ 14 mp
- d) amorsat cu amorsă de exterior ≈ 20 mp

- e) placare cu granit fiamat gr. 2 cm cu rosturi de ≈ 2 mm (pentru placare se va folosi un adeziv special pentru montaj piatră de exterior) $\approx 3,40$ mp
- f) placare trepte cu semibaston cu granit fiamat gr. 2 cm (pentru placare se va folosi un adeziv special pentru montaj piatră de exterior) ≈ 24 ml
- g) placare contratrepte cu granit fiamat gr. 2 cm (pentru placare se va folosi un adeziv special pentru montaj piatră de exterior) ≈ 24 ml
- h) placare ghivece flori cu granit fiamat gr. 2 cm (pentru placare se va folosi un adeziv special pentru montaj piatră de exterior) $\approx 5,5$ mp
- i) chituit rosturi granit fiamat , cu chit aquastatic la culoarea granitului
- j) placare plintă 8 cm (h) din granit fiamat gr. 2 cm (pentru placare se va folosi un adeziv special pentru montaj piatră de exterior) ≈ 5 ml

Intrare Magazie tr. IV

- a) spart mozaicul existent ≈ 22 mp
- b) reparații în plan vertical
- c) realizat o rampă de acces în magazie ≈ 1 m x 1,30 m; h= 0,12 cm
- d) turnat șapă pentru aducerea la nivel ≈ 21 mp
- e) reparații tencuială și tinci aferentă scării de acces cât și pe dedesubtul scării ≈ 39 mp
- f) demontat balustradă existentă
- g) executat și montat balustradă metalică tratată anticoroziv și vopsită în câmp electrostatic ≈ 12 ml
- h) turnat mozaic podest + trepte + rampă ≈ 22 mp
- i) vopsit cu lavabilă de exterior în culoarea clădirii aferentă scării de acces cât și pe dedesubtul scării ≈ 30 mp

Intrare tr. IV

- a) spart mozaicul existent podest ≈ 15 mp
- b) spart mozaic existent trepte ≈ 100 ml
- c) spart mozaic contratrepte ≈ 100 ml
- d) reparații în plan vertical
- e) turnat șapă de nivelare podest și trepte ≈ 55 mp
- f) reparații cu tencuială la ghivecele de flori ≈ 10 mp
- g) executat și montat balustradă metalică tratată anticoroziv și vopsită în câmp electrostatic $\approx 3,5$ ml
- h) amorsat înainte de placare cu amorsă de exterior ≈ 80 mp
- i) placare podest cu granit fiamat gr. 2 cm (pentru placare se va folosi un adeziv special pentru montaj piatră de exterior) cu rosturi de max 2 mm ≈ 15 mp

- j) placare ghivece flori cu granit fiamat gr.2 cm (pentru placare se va folosi un adeziv special pentru montaj piatră de exterior) ≈ 11 mp
- k) placare trepte cu granit fiamat gr. 2 cm (pentru placare se va folosi un adeziv special pentru montaj piatră de exterior) ≈ 110 ml
- l) placare contratrepte cu granit fiamat gr. 2 cm (pentru placare se va folosi un adeziv special pentru montaj piatră de exterior) ≈ 110 ml
- m) placare plintă 8 cm (h) granit fiamat gr. 2 cm; ≈ 10 ml

2) Lucrări minim necesare a se efectua pentru lucrările de reparații și igienizare fațadă aferentă scărilor de acces secundare între tr. II și IV

- a) curățarea pereților de vopseaua existentă (se va curăța până la tencuială), iar suprafețele de igienizat sunt cele două scări de acces secundare, între tr. II și IV, cât și fațada ce unește cele două intrări de la cota 0 până la h de 1.80 ≈ 520 mp
- b) reparații tencuială (unde este cazul, tencuit și drișcuit) ≈ 35 mp
- c) efectuat scurgerea teraselor de deasupra intrărilor secundare tr. II și tr. IV (se vor monta rigole de colectare racordate cu țevă PP de max Ø 32 care vor fi scoase în afara balcoanelor):
 - 2 rigole cu ieșire Ø 32
 - coturi PP Ø 32 la 90°
 - țevi PP Ø 32 x 2ml
- d) efectuat hidroizolație pe terasele de deasupra intrărilor secundare tr.II și tr. IV (se va executa cu membrană bituminoasă cu armătură din fibră de sticlă) ≈ 26 mp
- e) vopsit cu lavabilă de exterior în culoarea clădirii cu amorsare prealabilă ≈ 520 mp

Obligațiile executantului

- să execute lucrări de reparații și placare cu granit fiamat a scărilor de acces în sediul Ministerului Finanțelor Publice din str. Apolodor nr. 17, tronsoanele II, III și IV, precum și reparații de igienizare fațadă;
- să asigure standardul de calitate specific lucrărilor executate, asigurând o garanție de minim 10 ani de la data finalizării lucrării;
- să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, cerute de și pentru executarea lucrării;
- executantul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata executării lucrării.
- orice pagube materiale produse de lucrările executate vor fi remediate de către executant, pe cheltuială proprie.

- intră în obligațiile executantului să evacueze și să transporte zilnic toate materialele și molozul rezultat în urma lucrărilor executate cât și remedierea eventualelor deteriorări pe care le provoacă din neglijența sa.

Lucrările de reparații și igienizare la fațadă cât și lucrările de reparații și placare cu granit fiamat a scarilor de acces, vor fi verificate din punct de vedere calitativ pe etape de execuție, încheindu-se proces-verbal din care să rezulte că au fost respectate următoarele:

- calitatea suportului – rigiditate, aderență, planeitate, umiditate;
- calitatea amorsajului și lipirea corectă.
- verificarea terminării etapei executate anterior (proces verbal de recepție calitativă a stratului suport);
- planeitatea stratului suport, fiind admisă o singură denivelare de ± 5 mm, pe o suprafață verificată cu dreptarul de 2 metri în orice direcție;
- existența certificatelor de calitate pentru materialele și semifabricatele care intră în componența lucrărilor de reparații.

Prestatorul va prezenta mostre de granit și catalog cu modele de balustrade, iar beneficiarul va alege tipul, culoarea și modelul.

Executantul va stabili de comun acord cu beneficiarul un grafic de execuție al lucrărilor.